LA CULTURA CHE ACCOGLIE
BORGHI COMACINI IN RETE

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO DELLA CULTURA

PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1
ATTRATTIVITA'DEI BORGHI STORICI:
"LA CULTURA CHE ACCOGLIE BORGHI COMACINI IN RETE" CUP F99I22000130006

3.1-LINEA DI AZIONE 1 - Intervento 10

"Manutenzione Straordinaria Immobile Veglio ex Latteria"

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. n°14/A - Rev.01 - Impianto Elettrico - Forza Motrice

Committente:

Comune di CERANO D'INTELVI

Progettista:

Studio ZPPR - Via Provinciale, 167 Centro Valle Intelvi (Co)

Arch. Cristina Zili (CO 2035) - Per.ind. Massimiliano Peduzzi (CO 1168) -

Ing. Paolo Peduzzi (CO 2744) - Per.ind. Mattia Righetti (CO 2019) -

DATA
Agosto 2023

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

FIRMA DEL RUP

COMUNE PROPONENTE CENTRO VALLE INTELVI - COMUNI AGGREGATI CERANO D'INTELVI - SCHIGNANO
CUP F99I22000130006

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

PRESA A SPINA SERIE CIVILE STANDARD ITALIANO BIVALENTE 2P+T 10 E 16A 250V a.c.
INTERASSE 19mm E 26mm - ALVEOLI SCHERMATI - INSTALLAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO

PRESA 2x10/16A+T 250V a.c. CON CONTATTI DI TERRA SIA LATERALI SIA CENTRALI PER SPINE UNEL
E 10A CON SPINOTTI ALLINEATI - INTERASSE 19mm - ALVEOLI SCHERMATI - 2 MODULI -
INSTALLAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO

LAN — CONNETTORE PER RETE TRASMISSIONE DATI RJ 45 - CATEGORIA 6 - 4 COPPIE - ESECUZIONE DA INCASSO

TV — PRESA TV+SAT SCHERMATA COASSIALE PER IMPIANTI MONOUTENZA E CENTRALIZZATI - ESECUZIONE DA INCASSO

PRESA 2x10/16A+T 250V a.c. CON CONTATTI DI TERRA SIA LATERALI SIA CENTRALI PER SPINE UNEL
E 10A CON SPINOTTI ALLINEATI - INTERASSE 19mm - ALVEOLI SCHERMATI - 2 MODULI - INSTALLAZIONE IN
SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO COMPLETA DI PLACCA CON PORTELLA PER GARANTIRE IL GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP55 A SPINA DISINSERITA

PULSANTE A TIRANTE BIPOLARE N.A. 10A - CONFORME A NORME CEI 23-9 / IEC 669-1 - INSTALLAZIONE DA INCASSO

PULSANTE DI RESET CHIAMATA ALLARME DISABILE N.C. 10A - CONFORME A NORME CEI 23-9 / IEC
669-1 - INSTALLAZIONE DA INCASSO

SPIA LAMPEGGIANTE E RONZATORE 230V a.c. 8VA - 75dB - ALLARME CHIAMATA DISABILI -
INSTALLAZIONE DA INCASSO

VENTILCONVETTORI

USB — PRESA CARICATORE USB MURO - ESECUZIONE DA INCASSO

TA — TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
- ALIMENTAZIONE 230V a.c.

TERMOARREDO

Piano Primo