

R.U.P.

ARCH. ENZO DOTTINI

## PERIZIA DI VARIANTE N.2

CLIENTE / CLIENT

**COMUNE DI GRANDATE**  
**Via Como, 12**  
**22070 - Grandate (CO)**



TITOLO PROGETTO / PROJECT TITLE

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL  
CORTILE DEL MUNICIPIO E  
GIARDINO BIBLIOTECA.**

CUP: E92F21000080006

CIG: 93111002CB

ARCH + ING + SYSTEMS + SAFETY

**ABAD ARCHITETTI SRL**

Via Enrico Noe 22  
20133 Milano - Italy  
Tel. +39 02 54123834  
www.abad.it  
info@abad.it



PROGETTISTA E DL / DESIGNERS AND DIRECTION

**ARCH. ANDREA PIROLLO**

SICUREZZA / SAFETY

**ARCH. ANDREA ASTI**

OGGETTO TAVOLA / DRAWING TITLE

**QUADRO COMPARATIVO  
CME PERIZIE DI VARIANTE 1-2**

DATA / DATE 03/02/2023

SCALA / SCALE

DESIGNER A.A.

PROJECT N° V.02

TAVOLA / BOARD

# V2.02c





**COMUNE DI GRANDATE**  
**PROVINCIA DI COMO**

pag. 1

# **QUADRO COMPARATIVO**

## **Confronto VARIANTE N. 1 - VARIANTE N. 2**

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DEL MUNICIPIO E GIARDINO  
BIBLIOTECA - CUP E92F21000080006 CIG [93111002CB]

**COMMITTENTE:** Comune di Grandate - Via Como, 12 - 22070 Grandate (CO)

grandate, 03/05/2024

**IL TECNICO**  
Arch. Andrea Pirollo

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1	Tariffa: 1C.01.080.0010.c Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno							
	(euro 9,83) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	20,00	196,60	0,079				
	(euro 9,83) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	20,00	196,60	0,079	---			
2	Tariffa: 1C.01.110.0020.b Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.							
	(euro 9,02) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	4,48	40,41	0,016				
	(euro 9,02) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	4,48	40,41	0,016	---			
3	Tariffa: 1C.01.110.0100.a Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm							
	(euro 7,65) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	140,00	1'071,00	0,431				
	(euro 7,65) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	140,00	1'071,00	0,431	---			
4	Tariffa: 1C.01.150.0010.a Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito							
	(euro 21,59) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	37,83	816,75	0,329				
	(euro 21,59) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	37,83	816,75	0,329	---			
5	Tariffa: 1C.02.150.0010.a Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
6	di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre (euro 65,63) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 65,63) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	12,41 1,01	814,47 66,29	0,328 0,027				
	Tariffa: 1C.02.150.0010.c Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 115,51) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	---	---	---				
		40,00	4'620,40	1,859	40,00	4'620,40		
7	Tariffa: 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee (euro 18,74) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	18,90 ---	354,19 ---	0,142 ---				
					-18,90		354,19	-100,000
8	Tariffa: 1C.06.050.0250.b Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm (euro 55,86) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	9,90 ---	553,01 ---	0,222 ---				
					-9,90		553,01	-100,000
9	Tariffa: 1C.06.050.0300.d Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm (euro 95,55) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 95,55) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	29,91 29,91	2'857,90 2'857,90	1,150 1,150				
					---			
10	Tariffa: 1C.07.120.0040 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
11	(euro 24,53) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	112,98	2'771,40	1,115				
	(euro 24,53) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	71,48	1'753,40	0,705	-41,50		1'018,00	-36,732
	Tariffa: 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.							
	(euro 48,76) in Perizia n.1 m <sup>3</sup>	9,74	474,92	0,191				
	(euro 48,76) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	7,17	349,61	0,141	-2,57		125,31	-26,385
12	Tariffa: 1C.13.200.0010.b Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 1,5 mm							
	(euro 26,80) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	72,60	1'945,68	0,783				
	(euro 26,80) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	72,60	1'945,68	0,783	---			
13	Tariffa: 1C.13.300.0010.b Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliest ... resi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 9 mm, peso 640 g/m <sup>2</sup>							
	(euro 8,49) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	119,56	1'015,06	0,408				
	(euro 8,49) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	88,51	751,45	0,302	-31,05		263,61	-25,970
14	Tariffa: 1C.13.300.0020.a Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m <sup>2</sup>							
	in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	---	---	---				
	(euro 1,11) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	36,75	40,79	0,016	36,75	40,79		
15	Tariffa: 1C.20.050.0030.b Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compres ... o dei materiali di risulta. Con lastre: - lisce spessore 30 mm armate con rete metallica e filo di ferro zincato REI 120							
	(euro 56,67) in Perizia n.1 m <sup>2</sup>	10,31	584,27	0,235				
	(euro 56,67) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	10,31	584,27	0,235	---			

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
16	Tariffa: 1C.20.700.0010 Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. (euro 3,61) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 3,61) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	30,00 30,00	108,30 108,30	0,044 0,044	---			
17	Tariffa: 1C.22.040.0020.a Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... è d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m <sup>2</sup> ): - per balconi (euro 9,37) in Perizia n.1 kg (euro 9,37) in Perizia n.2 kg	544,50 544,50	5'101,97 5'101,97	2,053 2,053	---			
18	Tariffa: 1C.22.040.0020.b Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m <sup>2</sup> ): - per rampe di scale (euro 9,76) in Perizia n.1 kg (euro 9,76) in Perizia n.2 kg	240,00 240,00	2'342,40 2'342,40	0,942 0,942	---			
19	Tariffa: 1C.24.140.0010.a Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m <sup>2</sup> ) (euro 6,64) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 6,64) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	80,99 80,99	537,77 537,77	0,216 0,216	---			
20	Tariffa: 1C.24.340.0010.i Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m <sup>2</sup> per due mani) (euro 12,13) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 12,13) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	111,89 111,89	1'357,23 1'357,23	0,546 0,546	---			

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
21	Tariffa: 1U.04.020.0050 Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia, compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. (euro 7,65) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 7,65) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	140,00 140,00	1'071,00 1'071,00	0,431 0,431	---			
22	Tariffa: 1U.04.110.0020.a Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche ... materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 1,14) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	--- 40,08	--- 45,69	--- 0,018	40,08	45,69		
23	Tariffa: 1U.06.150.0020.a Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali ... quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m (euro 99,00) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 99,00) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	71,65 71,65	7'093,35 7'093,35	2,854 2,854	---			
24	Tariffa: 2C.04.010.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m <sup>3</sup> di cemento) (euro 243,33) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 243,33) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	0,19 0,19	46,23 46,23	0,019 0,019	---			
25	Tariffa: AV -30020043 Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m (euro 33,89) in Perizia n.1 m (euro 33,89) in Perizia n.2 m	30,00 30,00	1'016,70 1'016,70	0,409 0,409				
26	Tariffa: imp.04 Per piante poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose o lapillo (euro 31,30) in Perizia n.1 mq (euro 31,30) in Perizia n.2 mq	110,00 110,00	3'443,00 3'443,00	1,385 1,385				
27	Tariffa: MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello (euro 36,42) in Perizia n.1 ora (euro 36,42) in Perizia n.2 ora	20,00 20,00	728,40 728,40	0,293 0,293				
28	Tariffa: MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello (euro 32,81) in Perizia n.1 ora (euro 32,81) in Perizia n.2 ora	20,00 20,00	656,20 656,20	0,264 0,264				
29	Tariffa: NC.10.200.0040.a Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio telescopico 16 m (euro 99,00) in Perizia n.1 ora (euro 99,00) in Perizia n.2 ora	20,00 20,00	1'980,00 1'980,00	0,797 0,797				
30	Tariffa: NP-parapetto_terra PARAPETTO SCALA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO Fornitura e posa di parapetto in legno di larice. Ogni tornito deve essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la p ... a e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della staccionata ed al collegamento al terreno.  in Perizia n.1 m (euro 71,86) in Perizia n.2 m	--- 7,00	--- 503,02	--- 0,202				
31	Tariffa: NP-pedate calcestre Pavimentazione in Calcestre Fornitura e posa di pavimentazione naturale tipo calcestre, realizzato su un sottofondo in sabbia esistente e di misto stabilizzato selezionato (spess. ... ntiera. (Colore materiale da scegliere da parte della D.L. su campioni forniti dalla ditta)							



P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %		
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO			
	Pavimentazione in Calcestre in Perizia n.1 mq (euro 29,40) in Perizia n.2 mq	---	---	---	36,75	1'080,45	0,435	36,75	1'080,45	
32	Tariffa: NP-scala-rampa larice SCALINI IN LEGNAME - LARICE Formazione di bordo rampa e pianerotto in tavole di legno di larice (altezze variabili da 10 a 20 cm) compresi tavole di legno dello spessore di cm 3-5 ... sse, modellazione delle scarpate di raccordo e quant'altro necessari per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. in Perizia n.1 ml (euro 33,95) in Perizia n.2 ml	---	---	---	19,60	665,42	0,268	19,60	665,42	
33	Tariffa: NP02.1.6 Rimozione elementi in pietra (fioriere e panche) e successivo riposizionamento di fioriere e sedute nell'area frontistante il nuovo ingresso da Via Como, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (euro 160,45) in Perizia n.1 ora (euro 160,45) in Perizia n.2 ora	22,00	3'529,90	1,420	22,00	3'529,90	1,420	---		
34	Tariffa: NP02.11.1 Tinteggiatura con smalto colorato tipo "CEM-O-LUX" a base di resine termoplastiche non ingiallenti sciolte in solvente a bassissimo odore, preparato in due diverse formulazioni da ... pidamente resistenza alla pioggia (12 ore con applicazione a +30°C). Da realizzare in colorei chiari a scelta della D.L. (euro 15,00) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	51,55	773,25	0,311	---	---	---	-51,55	773,25	-100,000
35	Tariffa: NP02.2.1 Scavo a sezione aperta per sbancamento o splateamento, a profondità fino a 50 cm dal piano di calpestio, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di opere ed impi ... pubbliche discariche, oneri di discarica inclusi, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (euro 150,00) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 150,00) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	56,66	8'499,00	3,419	56,66	8'499,00	3,419	---		
36	Tariffa: NP02.3.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato di									

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi altezza e profondità, con ogni onere per opere provvisionali, gettato e costip ... cemento con granulometria di inerti approvata dalla D.L.: resistenza caratt. cubica a 28 gg di maturazione Rck 20 N/mm <sup>2</sup> (euro 115,18) in Perizia n.1 m <sup>3</sup> (euro 115,18) in Perizia n.2 m <sup>3</sup>	5,58 0,69	642,70 79,47	0,259 0,032				
37	Tariffa: NP02.3.2 Fornitura, lavorazione e posa di tondo di qualsiasi diametro per lavori di cemento armato compreso l'onere delle piegature, le legature le eventuali saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc. Barre aderenza migliorata qualità FeB44Kcontrollato stabilimento (euro 1,91) in Perizia n.1 kg in Perizia n.2 kg	786,00 ---	1 ' 501,26 ---	0,604 ---				
38	Tariffa: NP02.6.1 Massetto in calcestruzzo gettato in opera a dosaggio RCK25, con finitura staggiata e lisciata in superficie, armato con rete elettrosaldata 20x 20 filo 5/6 per uno spessore fino a ... o a 15 cm, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (euro 54,00) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 54,00) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	231,65 231,65	12 ' 509,10 12 ' 509,10	5,033 5,033				
39	Tariffa: NP02.6.2 Calcestruzzo gettato in opera a dosaggio RCK25, con finitura staggiata e lisciata in superficie, armato con rete elettrosaldata 10x 10 filo 5/6 per uno spessore fino a 15 cm. For ... o a 15 cm, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (euro 64,10) in Perizia n.1 m <sup>2</sup> (euro 64,10) in Perizia n.2 m <sup>2</sup>	11,08 11,08	710,23 710,23	0,286 0,286				
40	Tariffa: NP02.8.1 Riempimento della vasca altezza 10/ 15 cm mediante ghiaia tonda, lavata, di granulometria pari a 2-8 mm, previa rimozione ghiaia esistente e vegetazione infestante, compreso perimet ... dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per dare							
					-4,89		563,23	-87,635
					-786,00		1 ' 501,26	-100,000



P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
43	Tariffa: 1C.09.240.0020.c Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa (euro 433,53) in Perizia n.1 cadauno (euro 433,53) in Perizia n.2 cadauno	2,00 2,00	867,06 867,06	0,349 0,349				
44	Tariffa: 1C.09.400.0010.c Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di t ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna (euro 165,09) in Perizia n.1 cadauno (euro 165,09) in Perizia n.2 cadauno	2,00 2,00	330,18 330,18	0,133 0,133				
45	Tariffa: 1U.04.040.0050 Rimozione di rastrelliere per deposito biciclette e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della p ... ne carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: (euro 22,99) in Perizia n.1 cad (euro 22,99) in Perizia n.2 cad	2,00 2,00	45,98 45,98	0,018 0,018				
46	Tariffa: 1U.06.240.0020.a Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, ... , fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm (euro 4,64) in Perizia n.1 cad (euro 4,64) in Perizia n.2 cad	110,00 110,00	510,40 510,40	0,205 0,205				

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
47	Tariffa: 1U.06.240.0030.a Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Elea ... , fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm (euro 6,02) in Perizia n.1 cad (euro 6,02) in Perizia n.2 cad	110,00 110,00	662,20 662,20	0,266 0,266	---			
48	Tariffa: 1U.06.240.0040.a Arbusti della specie Ceanothus Thyrsofolia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hispanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp ... , fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m <sup>2</sup> , bagnatura con 30 l/m <sup>2</sup> di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm (euro 7,06) in Perizia n.1 cad (euro 7,06) in Perizia n.2 cad	110,00 110,00	776,60 776,60	0,312 0,312	---			
49	Tariffa: 1U.06.400.0010.a Fornitura e posa di cestino porta- rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) ... nterne ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino senza posacenere (euro 645,34) in Perizia n.1 cad (euro 645,34) in Perizia n.2 cad	4,00 4,00	2'581,36 2'581,36	1,039 1,039	---			
50	Tariffa: 1U.06.600.0010 Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche. (euro 50,59) in Perizia n.1 cad (euro 50,59) in Perizia n.2 cad	6,00 6,00	303,54 303,54	0,122 0,122	---			
51	Tariffa: NP-scala larice SCALINI IN LEGNAME - LARICE Formazione di alzate e pedate in tavole di legno di larice (pedata da 30 a 80 cm, alzate da 8 a 17 cm) compresi tavole di legno dello spessore di cm 3-5 ... sse, modellazione delle scarpate di raccordo e quant'altro necessari per dare l'opera eseguita a perfetta							

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
	regola d'arte. in Perizia n.1 cadauno (euro 150,00) in Perizia n.2 cadauno	---	---	---				
		24,00	3'600,00	1,448	24,00	3'600,00		
52	Tariffa: NP-targa_senza scritte Realizzazione e posa in opera di targhe in acciaio 315x120+30 mm di piega, spessore 2 mm, compresa la realizzazione di 2 fori per fissaggio alla ringhiera esistente, complete di ve ... mpresi dadi e bulloni necessari al fissaggio alla ringhiera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in Perizia n.1 cadauno (euro 35,48) in Perizia n.2 cadauno	---	---	---				
		45,00	1'596,60	0,642	45,00	1'596,60		
53	Tariffa: NP-targhe_con scritte Realizzazione e posa in opera di targhe in acciaio 315x120+30 mm di piega, spessore 2 mm, tagliate e incise a laser su disegno, compresa la realizzazione di 2 fori per fissaggio al ... mpresi dadi e bulloni necessari al fissaggio alla ringhiera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. in Perizia n.1 cadauno (euro 69,96) in Perizia n.2 cadauno	---	---	---				
		27,00	1'888,92	0,760	27,00	1'888,92		
54	Tariffa: NP-targhe_LED Fornitura e posa in opera di sistema per retroilluminazione delle targhe commemorative, tipo Riga Opal Light, costituito dai seguenti elementi: - n. 2 RIGA   Opal Side Light   4000K ... GA and MINIFLUX   IP 68   Ø1,4x9   max power 10A (2 poles) - n. 2 Power Supply   150W   IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC- IP67 in Perizia n.1 a corpo (euro 3'277,80) in Perizia n.2 a corpo	---	---	---				
		1,00	3'277,80	1,319	1,00	3'277,80		
55	Tariffa: NP01.1 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto, lo spianto delle attrezzature fisse, dei macchinari di normale uso, delle baracche per il ... va. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli allacciamenti per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori. (euro 3'000,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 3'000,00) in Perizia n.2 a							
		2,00	6'000,00	2,414				

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
56	<p>corpo</p> <p>Tariffa: NP02.1.1</p> <p>Rimozione di corpi illuminati esistenti a sospensione, su palo e a parete, compreso abbassamento al piano di carico, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte</p> <p>(euro 500,00) in Perizia n.1 a corpo</p> <p>(euro 500,00) in Perizia n.2 a corpo</p>	2,00	6'000,00	2,414	---			
		1,00	500,00	0,201				
		1,00	500,00	0,201	---			
57	<p>Tariffa: NP02.1.3</p> <p>Extra per lavorazione sezione gradini triangolare</p> <p>(euro 1'500,00) in Perizia n.1 a corpo</p> <p>in Perizia n.2 a corpo</p>	1,00	1'500,00	0,603				
		---	---	---	-1,00		1'500,00	-100,00
58	<p>Tariffa: NP02.1.4</p> <p>Sovrapprezzo per rimozione di pavimenti in masselli utobloccanti e successivo riposizionamento</p> <p>(euro 30,00) in Perizia n.1 cadauno</p> <p>(euro 30,00) in Perizia n.2 cadauno</p>	4,00	120,00	0,048				
		4,00	120,00	0,048	---			
59	<p>Tariffa: NP02.1.5</p> <p>Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere, compreso chiusura delle adduzioni e ripristini delle murature</p> <p>(euro 115,37) in Perizia n.1 cad</p> <p>(euro 115,37) in Perizia n.2 cad</p>	1,00	115,37	0,046				
		1,00	115,37	0,046	---			
60	<p>Tariffa: NP02.10.1</p> <p>Realizzazione di cancello in ferro stessa fattura di quello esistente, realizzato con profilati normali quadri, tondi, angolari, completi di accessori. Compresi: una mano di antir ... istenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria. Prezzo per singola anta</p> <p>(euro 1'500,00) in Perizia n.1 a corpo</p> <p>(euro 1'500,00) in Perizia n.2 a corpo</p>	2,00	3'000,00	1,207				
		2,00	3'000,00	1,207	---			
61	<p>Tariffa: NP02.11.2</p> <p>Extra per verniciatura di profili in ferro decorati con smalto ferromicaceo come da voce 1C.24.340.0010.i</p> <p>(euro 500,00) in Perizia n.1 a corpo</p>	1,00	500,00	0,201				

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
62	(euro 500,00) in Perizia n.2 a corpo Tariffa: NP02.12.1 Extra per finitura simil legno delle porte tagliafuoco tipo "Braga" (euro 300,00) in Perizia n.1 cadauno (euro 300,00) in Perizia n.2 cadauno	1,00 2,00 2,00	500,00 600,00 600,00	0,201 0,241 0,241	--- ---			
63	Tariffa: NP02.8.2 Opere di sistemazione, ripristino, adattamento degli elementi riferiti ai sottoservizi sotto e sopra il nuovo piano di calpestio del cortile. Riferimento ai colletti di collegament ... te dagli scavi per la realizzazione del nuovo piano, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (euro 2'000,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 2'000,00) in Perizia n.2 a corpo	1,00 1,00	2'000,00 2'000,00	0,805 0,805	--- ---			
64	Tariffa: NP03.1.1 Fornitura di apparecchio di illuminazione a sospensione tipo "Classic Street" con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlato bianco caldo (euro 860,24) in Perizia n.1 cadauno (euro 860,24) in Perizia n.2 cadauno	4,00 4,00	3'440,96 3'440,96	1,384 1,384	--- ---			
65	Tariffa: NP03.1.2 Fornitura apparecchio di illuminazione a parete tipo "Classic Street", su staffe di supporto, staffe conteggiate a parte, con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlata bianco caldo (euro 675,91) in Perizia n.1 cadauno (euro 675,91) in Perizia n.2 cadauno	6,00 6,00	4'055,46 4'055,46	1,632 1,632	--- ---			
66	Tariffa: NP03.1.3 Fornitura apparecchio di illuminazione tipo "Classic Street" motato su palo, palo conteggiato a parte, con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlata bianco caldo (euro 737,35) in Perizia n.1 cadauno (euro 737,35) in Perizia n.2 cadauno	6,00 6,00	4'424,10 4'424,10	1,780 1,780	--- ---			
67	Tariffa: NP03.2.1 Fornitura staffe di supporto per apparecchio di illuminazione a parete tipo "Classic Street". (euro 433,88) in Perizia n.1 cadauno (euro 433,88) in Perizia n.2 cadauno	6,00 6,00	2'603,28 2'603,28	1,047 1,047	--- ---			



P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
68	Tariffa: NP03.2.2 Fornitura palo in alluminio per apparecchio di illuminazione tipo "Classic Street", altezza 3 m (euro 313,50) in Perizia n.1 cadauno (euro 313,50) in Perizia n.2 cadauno	6,00 6,00	1 ' 881,00 1 ' 881,00	0,757 0,757	---			
69	Tariffa: NP03.3.1 Aggiornamento impianto e posa corpi illuminanti (euro 5 ' 000,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 5 ' 000,00) in Perizia n.2 a corpo	2,00 2,00	10 ' 000,00 10 ' 000,00	4,023 4,023	---			
70	Tariffa: NP04.3.2 Formazione in opera di pedana di collegamento trapezoidale formata da profilo angolare a lati uguali in acciaio inossidabile mm 70x70x10 poggiate sul cls di scala e marciapiede es ... ra a caldo UNI EN ISO 1461 altezza mm 30; strato di calpestio con pedana in eolegno a doghe orizzontali spessore mm 30 (euro 3 ' 000,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 3 ' 000,00) in Perizia n.2 a corpo	1,00 1,00	3 ' 000,00 3 ' 000,00	1,207 1,207	---			
71	Tariffa: NP06.1.1f Solo fornitura gioco tipo "Villaggio di casette" con pannelli ludici composto da: - 2 casette con tetto, - 2 sedute, - 1 mensola, - 4 oblò, - 1 pannello ludico "ruota smile" c ... oneria è in acciaio inox protetta da capsule in poliammide antivandalismo. Dim: 5,9 x 2,6 x 1,6m Età uso: 1 - 99 HCL:0 (euro 19 ' 800,66) in Perizia n.1 pz (euro 19 ' 800,66) in Perizia n.2 pz	1,00 1,00	19 ' 800,66 19 ' 800,66	7,966 7,966	---			
72	Tariffa: NP06.1.2f Solo fornitura gioco a molla tipo "Coniglietto". Gioco realizzato con pannelli colorati in hpl spessore 13 mm, seduta in hpl antiscivolo spessore 12,5 mm, impugnature in poliammide ... D6. Tutta la bulloneria è in acciaio inox ed è protetta da capsule antivandalismo in poliammide. Età uso: 2 - 8 HCL:0,6 (euro 1 ' 482,23) in Perizia n.1 pz	1,00	1 ' 482,23	0,596				

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
73	(euro 1'482,23) in Perizia n.2 pz Tariffa: NP06.1.3f Solo fornitura gioco a molla a sponda doppia a forma di tartaruga. I pannelli sono in HPL spessore 13 mm, la molla è in acciaio 35SCD6, la superficie viene trattata dopo la granig ... aio INOX e vengono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 0,66 x 0,40 x 0,79 m Età uso: 2 - 99 HCL:0,6	1,00	1'482,23	0,596	---			
	(euro 1'511,07) in Perizia n.1 pz	1,00	1'511,07	0,608				
	(euro 1'511,07) in Perizia n.2 pz	1,00	1'511,07	0,608	---			
74	Tariffa: NP06.2.1p Posa gioco tipo "villaggio cassette"							
	(euro 2'069,10) in Perizia n.1 pz	1,00	2'069,10	0,832				
	(euro 2'069,10) in Perizia n.2 pz	1,00	2'069,10	0,832	---			
75	Tariffa: NP06.2.2p posa gioco a molla							
	(euro 179,32) in Perizia n.1 pz	2,00	358,64	0,144				
	(euro 179,32) in Perizia n.2 pz	2,00	358,64	0,144	---			
76	Tariffa: NP06.3.1 trasp Contributo trasporto giochi							
	(euro 877,80) in Perizia n.1 a corpo	1,00	877,80	0,353				
	(euro 877,80) in Perizia n.2 a corpo	1,00	877,80	0,353	---			
77	Tariffa: NP06.4.1 Fornitura e posa pietre d'inciampo, costituite da una piccola targa d'ottone, grande quanto una pietra squadrata tipica della pavimentazione stradale di città come Roma, da colloca ... la deportazione e la data di morte. Compresa fornitura, posa e successiva rimozione di casseri a perdere in polistirolo.							
	(euro 163,02) in Perizia n.1 cadauno	26,00	4'238,52	1,705				
	in Perizia n.2 cadauno	---	---	---	-26,00		4'238,52	-100,00
78	Tariffa: NP06.4.2 Fornitura e posa in opera di Totem illustrativo delle pietre d'inciampo tipo "Lab23 Wayfinding" con informazioni stampate direttamente sul pannello frontale in acciaio, con grafica ... iusura da posizionare dietro al totem, realizzato in lamiera di spessore 15/10. Dimensioni: H 2040 mm; L 400 mm; P 83 mm							
	(euro 5'680,52) in Perizia n.1 cadauno	1,00	5'680,52	2,285				
	in Perizia n.2 cadauno	---	---	---	-1,00		5'680,52	-100,00

P R O G	TARIFFA e/o ARTICOLO	PERIZIE CONFRONTATE CON LA P R I M A		inc. in perc. %	DISCOSTAMENTI			Var. in perc. %
	DESCRIZIONE	Quantità	IMPORTI		Quantità variaz.	IMPORTI in PIU'	IMPORTI in MENO	
79	Tariffa: NP06.5.1 Fornitura e posa in opera di n. 1 mappa tattile quadrata, dimensioni pari a 300x300 mm, in alluminio, spessore 6 mm, con relativo leggìo a parete, dimensioni pari a 350x250 mm, in ... i logo del Comune cm 30x30 stampato su vetro infrangibile da posizionare nella parete laterale del passaggio al cortile. (euro 4'500,00) in Perizia n.1 a corpo (euro 4'500,00) in Perizia n.2 a corpo	1,00 1,00	4'500,00 4'500,00	1,810 1,810				
80	Tariffa: NP06.6.2 Sedute in legno di Latifoglia Rovere o Esotico 1° scelta , spessore 32 mm., piallati calibrati anti scheggia, finiti con vernice trasparente atossica a base acqua pigmentata anti U ... iusura in PVC, superficie liscia, trattata con due stese di isolante trasparente anti grafite cm 280x50x83 con schienale (euro 1'605,12) in Perizia n.1 cadauno (euro 1'605,12) in Perizia n.2 cadauno	3,00 3,00	4'815,36 4'815,36	1,937 1,937				
81	Tariffa: NP06.6.3 Sedute in legno di Latifoglia Rovere o Esotico 1° scelta , spessore 32 mm., piallati calibrati anti scheggia, finiti con vernice trasparente atossica a base acqua pigmentata anti U ... n tappi di chiusura in PVC, superficie liscia, trattata con due stese di isolante trasparente anti grafite cm 280x50x83 (euro 1'304,16) in Perizia n.1 cadauno (euro 1'304,16) in Perizia n.2 cadauno	3,00 3,00	3'912,48 3'912,48	1,574 1,574				
82	Tariffa: NP06.6.4 Sedute in legno di Latifoglia Rovere o Esotico 1° scelta , spessore 32 mm., piallati calibrati anti scheggia, finiti con vernice trasparente atossica a base acqua pigmentata anti U ... appi di chiusura in PVC, superficie liscia, trattata con due stese di isolante trasparente anti grafite cm 490x50x45/83 (euro 2'457,84) in Perizia n.1							



