

R.U.P.

ARCH. ENZO DOTTINI

PERIZIA DI VARIANTE N.2

CLIENTE / CLIENT

COMUNE DI GRANDATE
Via Como, 12
22070 - Grandate (CO)



TITOLO PROGETTO / PROJECT TITLE

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL
CORTILE DEL MUNICIPIO E
GIARDINO BIBLIOTECA.**

CUP: E92F21000080006
CIG: 93111002CB

ARCH + ING + SYSTEMS + SAFETY

ABAD ARCHITETTI SRL

Via Enrico Noe 22
20133 Milano - Italy
Tel. +39 02 54123834
www.abad.it
info@abad.it



PROGETTISTA E DL / DESIGNERS AND DIRECTION

ARCH. ANDREA PIROLLO

SICUREZZA / SAFETY

ARCH. ANDREA ASTI

OGGETTO TAVOLA / DRAWING TITLE

**ELENCO PREZZI UNITARI
SECONDA VARIANTE**

DATA / DATE 03/02/2023

SCALA / SCALE

DESIGNER E.S.

PROJECT N° V.02

TAVOLA / BOARD

V2.03





COMUNE DI GRANDATE
PROVINCIA DI COMO

pag. 1

ELENCO PREZZI
VARIANTE 2

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE DEL MUNICIPIO E GIARDINO
BIBLIOTECA - CUP E92F21000080006 CIG [93111002CB]

COMMITTENTE: Comune di Grandate - Via Como, 12 - 22070 Grandate (CO)

Grandate, 03/05/2024

IL TECNICO
Arch. Andrea Pirollo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP-pedate calcestre	<p style="text-align: center;"><nessuna> (SpCap 0)</p> <p>Pavimentazione in Calcestre Fornitura e posa di pavimentazione naturale tipo calcestre, realizzato su un sottofondo in sabbia esistente e di misto stabilizzato selezionato (spess. 20 cm), non compesi. Lo strato finale viene ottenuto con l'impiego di graniglia calcarea secca per uno spessore di cm 7 + 3, modellata mediante livellatrice o vibrofinitrice e costipata con macchine rulli compressor (rullo a superficie liscia) in modo da ottenere una densità del 90% della massima densità ottenuta in laboratorio, mediante almeno sette passaggi con contemporanea umidificazione del materiale con acqua di cantiere. (Colore materiale da scegliere da parte della D.L. su campioni forniti dalla ditta) Pavimentazione in Calcestre euro (trenta/00)</p>	mq	30,00
Nr. 2 NP- targa_senza scritte	<p>Realizzazione e posa in opera di targhe in acciaio 315x120+30 mm di piega, spessore 2 mm, compresa la realizzazione di 2 fori per fissaggio alla ringhiera esistente, complete di verniciatura di colore grigio (ferromicaceo-esterno) fronte targa e di colore bianco retro targa, compresi dadi e bulloni necessari al fissaggio alla ringhiera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trentacinque/48)</p>	cadauno	35,48
Nr. 3 NP- targhe_con scritte	<p>Realizzazione e posa in opera di targhe in acciaio 315x120+30 mm di piega, spessore 2 mm, tagliate e incise a laser su disegno, compresa la realizzazione di 2 fori per fissaggio alla ringhiera esistente, complete di verniciatura di colore grigio (ferromicaceo-esterno) fronte targa e di colore bianco retro targa, compresi dadi e bulloni necessari al fissaggio alla ringhiera e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessantanove/96)</p>	cadauno	69,96
Nr. 4 NP- targhe_LED	<p>Fornitura e posa in opera di sistema per retroilluminazione delle targhe commemorative, tipo Riga Opal Light, costituito dai seguenti elementi: - n. 2 RIGA Opal Side Light 4000K L=2m 19,2W-IN24VDC - n. 4 RIGA Opal Side Light 4000K L=5m 48W-IN24VDC - n. 6 Connector Kit for RIGA and MINIFLUX IP 68 Ø1,4x9 max power 10A (2 poles) - n. 2 Power Supply 150W IN100/240V 50/60Hz-OUT24VDC-IP67 euro (tremiladuecentosettantaotto/00)</p>	a corpo	3'278,00
	<p>1C - OPERE COMPIUTE (SpCap 1) 1C.01 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI (Cap 2) 1C.01.080 - RIMOZIONE CONTROSOFFITTI (SbCap 48)</p>		
Nr. 5 1C.01.080.00 10.c	<p>Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno euro (nove/83)</p>	m ²	9,83
	<p>1C.01.110 - DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI (SbCap 51)</p>		
Nr. 6 1C.01.110.00 20.b	<p>Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. euro (nove/02)</p>	m ²	9,02
Nr. 7 1C.01.110.01 00.a	<p>Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm euro (sette/65)</p>	m ²	7,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 1C.01.150.00 10.a	<p align="center">1C.01.150 - RIMOZIONE OPERE DA FABBRO (SbCap 55)</p> <p>Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito euro (ventiuno/59)</p>	m ²	21,59
Nr. 9 1C.02.150.00 10.a	<p align="center">1C.02 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE (Cap 3) <nessuna> (SbCap 0)</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre euro (sessantacinque/63)</p>	m ³	65,63
Nr. 10 1C.02.150.00 10.c	<p align="center">1C.02.150 - SCAVI A MANO (SbCap 67)</p> <p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre euro (centoquindici/51)</p>	m ³	115,51
Nr. 11 1C.22.040.00 20.a	<p align="center">1C.06 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI (Cap 7) 1C.00.040 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO (SbCap 5)</p> <p>Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi euro (nove/37)</p>	kg	9,37
Nr. 12 1C.22.040.00 20.b	<p>idem c.s. ...- per rampe di scale euro (nove/76)</p>	kg	9,76
Nr. 13 1C.06.050.03 00.d	<p align="center">1C.07 - INTONACI - RASATURE - FINITURE (Cap 8) 1C.06.050 - MURATURE IN LATERIZIO (SbCap 114)</p> <p>Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato, termoacustica, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, piani di lavoro interni; con: - blocchi ad incastro 30 x 25 x 19 cm, spessore 30 cm euro (novantacinque/55)</p>	m ²	95,55
Nr. 14 1C.07.120.00 40	<p align="center">1C.07.120 - INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI (SbCap 139)</p> <p>Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arriciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni. euro (ventiquattro/53)</p>	m ²	24,53
Nr. 15 1C.08.010.00 20	<p align="center">1C.08 - SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE (Cap 9) 1C.08.010 - SOTTOFONDI IN GHIAIA (SbCap 154)</p> <p>Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale. euro (quarantaotto/76)</p>	m ³	48,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 1C.09.240.00 20.c	<p align="center">1C.09 - PROTEZIONE ANTINCENDIO (Cap 10) 1C.09.240 - PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 - A BATTENTE (SbCap 174)</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x200-210 circa euro (quattrocentotrentatre/53)</p>	cadauno	433,53
Nr. 17 1C.09.400.00 10.c	<p align="center">1C.09.400 - MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI (SbCap 179)</p> <p>Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna euro (centosessantacinque/09)</p>	cadauno	165,09
Nr. 18 1C.13.200.00 10.b	<p align="center">1C.13 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE (Cap 14) 1C.13.200 - MANTI SINTETICI (SbCap 256)</p> <p>Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: - spessore 1,5 mm euro (ventisei/80)</p>	m ²	26,80
Nr. 19 1C.13.300.00 10.b	<p align="center">1C.13.300 - DRENAGGI (SbCap 258)</p> <p>Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 9 mm, peso 640 g/m² euro (otto/49)</p>	m ²	8,49
Nr. 20 1C.20.050.00 30.b	<p align="center">1C.20 - CONTROSOFFITTI - PARETI MOBILI (Cap 21) 1C.20.050 - CONTROSOFFITTI IN GESSO (SbCap 325)</p> <p>Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - lisce spessore 30 mm armate con rete metallica e filo di ferro zincato REI 120 euro (cinquantasei/67)</p>	m ²	56,67
Nr. 21 1C.20.700.00 10	<p align="center">1C.20.700 - RIPRISTINI CONTROSOFFITTI (SbCap 335)</p> <p>Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. euro (tre/61)</p> <p align="center">1C.24 - OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE (Cap 25)</p>	m ²	3,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 1C.24.140.00 10.a	<p align="center">1C.24.140 - PITTURAZIONI MURALI ESTERNE (SbCap 388)</p> <p>Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) euro (sei/64)</p>	m ²	6,64
Nr. 23 1C.24.340.00 10.i	<p align="center">1C.24.340 - VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI (SbCap 398)</p> <p>Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) euro (dodici/13)</p>	m ²	12,13
Nr. 24 imp.04	<p align="center">AssoVerde - AV (Cap 208) AV - OPERAZIONI D'IMPIANTO (SbCap 1598)</p> <p>Per piante poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose o lapillo euro (trentauno/30)</p>	mq	31,30
Nr. 25 AV - 30020043	<p align="center">AV - ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE (SbCap 1599)</p> <p>Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 1,50 m fino a 2,50m, larghezza media 1,00 m euro (trentatre/89)</p>	m	33,89
Nr. 26 1U.04.020.00 50	<p align="center">1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE (SpCap 5) 1U.04 - OPERE STRADALI (Cap 72) 1U.04.020 - DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE (SbCap 714)</p> <p>Disfacimento di pavimenti in ciottoli e del relativo sottofondo in sabbia, compresa cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. euro (sette/65)</p>	m ²	7,65
Nr. 27 1U.04.040.00 50	<p align="center">1U.04.040 - RIMOZIONE ARREDI (SbCap 716)</p> <p>Rimozione di rastrelliere per deposito biciclette e dei relativi basamenti. Compreso il carico e trasporto a deposito comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: euro (ventidue/99)</p>	cad	22,99
Nr. 28 1U.06.150.00 20.a	<p align="center">1U.06 - OPERE A VERDE - ARREDO URBANO (Cap 74) 1U.06.150 - PAVIMENTI IN GOMMA (SbCap 772)</p> <p>Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata melange (70% EPDM 30% nero). Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretana tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore 10 mm. Colori a scelta della D.L. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova". Per altezze di caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m euro (novantanove/00)</p> <p style="text-align: center;">1U.06.180 - FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI (SbCap 773)</p>	m ²	99,00
Nr. 29 te.28	<p>Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: a) per singole superfici fino a 300 mq euro (cinque/80)</p> <p style="text-align: center;">1U.06.240 - ARBUSTI (SbCap 778)</p>	mq	5,80
Nr. 30 1U.06.240.00 20.a	<p>Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm euro (quattro/64)</p>	cad	4,64
Nr. 31 1U.06.240.00 30.a	<p>Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagerstroemia Indica in varietà, Nandina Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm euro (sei/02)</p>	cad	6,02
Nr. 32 1U.06.240.00 40.a	<p>Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hispanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in varietà, Prunus a fiore in varietà, Rhus Typhina in varietà, Ruscus Aculeatus in varietà, Teucrium Fruticans in varietà, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm euro (sette/06)</p> <p style="text-align: center;">1U.06.400 - ARREDI - ACCESSORI (SbCap 789)</p>	cad	7,06
Nr. 33 1U.06.400.00 10.a	<p>Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l. in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico con profilo ad ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25'. All'interno del basamento così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun dogha è inserito un elemento realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il basamento sarà perfettamente allineata con l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le stesse siano costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio incernierato con foro centrale per il conferimento dei rifiuti. La cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota verso l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il contenitore interno asportabile dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152) di forma tronco conica e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi perfettamente ribattuti (da evitare che la superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco. Peso del contenitore interno non inferiore a kg. 4,50. I manufatti, contenitore esterno e contenitore interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il contenitore interno). Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino senza posacenere</p> <p>euro (seicentoquarantacinque/34)</p> <p style="text-align: center;">1U.06.600 - MANUTENZIONE ARREDI (SbCap 799)</p>	cad	645,34
<p>Nr. 34 1U.06.600.00 10</p>	<p>Rimozione di panchina in legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche.</p> <p>euro (cinquanta/59)</p> <p style="text-align: center;">2C - OPERE COMPIUTE PER PICCOLE MANUTENZIONI (SpCap 7) 2C.04 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE (Cap 82) 2C.04.010 - MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE (SbCap 834)</p>	cad	50,59
<p>Nr. 35 2C.04.010.00 10.a</p>	<p>Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento)</p> <p>euro (duecentoquarantatre/33)</p> <p style="text-align: center;">MA - MANO D'OPERA (SpCap 11) MA.00 - MANO D'OPERA (Cap 105) MA.00.005 - MANO D'OPERA EDILE (SbCap 892)</p>	m ³	243,33
<p>Nr. 36 MA.00.005.0 010</p> <p>Nr. 37 MA.00.005.0 015</p>	<p>Operaio qualificato edile 2° livello</p> <p>euro (trentasei/42)</p> <p>Operaio comune edile 1° livello</p> <p>euro (trentadue/81)</p> <p style="text-align: center;">NC - NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI (SpCap 16) NC.10 - NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE (Cap 179) NC.10.200 - SCALE AEREE, AUTOSCALE, AUTOGRU (SbCap 1532)</p>	ora	36,42
<p>Nr. 38 NC.10.200.0 040.a</p>	<p>Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): - portata 15 t, braccio telescopico 16 m</p> <p>euro (novantanove/00)</p>	ora	99,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 NP01.1	<p align="center">NP - NUOVI PREZZI (SpCap 18) NP01 - SPESE CANTIERE (Cap 202) NP01.1 - ALLESTIMENTO CANTIERE (SbCap 1569)</p> <p>Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto, lo spianto delle attrezzature fisse, dei macchinari di normale uso, delle baracche per il personale, del ricovero merci e delle attrezzature certificate rispondenti alla vigente normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli allacciamenti per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori. euro (tremila/00)</p>	a corpo	3'000,00
Nr. 40 NP02.1.1	<p align="center">NP02 - OPERE COMPIUTE (Cap 203) NP02.1 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI (SbCap 1570)</p> <p>Rimozione di corpi illuminati esistenti a sospensione, su palo e a parete, compreso abbassamento al piano di carico, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinquecento/00)</p>	a corpo	500,00
Nr. 41 NP02.1.4	<p>Sovrapprezzo per rimozione di pavimenti in masselli utobloccanti e successivo riposizionamento euro (trenta/00)</p>	cadauno	30,00
Nr. 42 NP02.1.5	<p>Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del cantiere, compreso chiusura delle adduzioni e ripristini delle murature euro (centoquindici/37)</p>	cad	115,37
Nr. 43 NP02.1.6	<p>Rimozione elementi in pietra (fioriere e panche) e successivo riposizionamento di fioriere e sedute nell'area frontistante il nuovo ingresso da Via Como, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centosessanta/45)</p>	ora	160,45
Nr. 44 NP02.2.1	<p align="center">NP02.2 - SCAVI - MOVIMENTI TERRA (SbCap 1571)</p> <p>Scavo a sezione aperta per sbancamento o splateamento, a profondità fino a 50 cm dal piano di calpestio, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonché opere d' arte di interesse archeologico o apparato radicale di alberi monumentali, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcestruzzo, di volume fino a cinquanta metri cubi, le sbadacchiature di qualsiasi entità; l'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo; realizzato a mano, compreso l'onere per spostamento, conferimento e cernita dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, oneri di discarica inclusi, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centocinquanta/00)</p>	m ³	150,00
Nr. 45 NP02.3.1	<p align="center">NP02.3 - OPERE IN C.A. (SbCap 1572)</p> <p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi altezza e profondità, con ogni onere per opere provvisoriale, gettato e costipato in opera, escluso le armature e le casseforme che sono compensate a parte, con l' onere di eventuali riprese sulle parti in vista con malta di cemento con granulometria di inerti approvata dalla D.L.: resistenza caratt. cubica a 28 gg di maturazione Rck 20 N/mm² euro (centoquindici/18)</p>	m ³	115,18
Nr. 46 NP02.6.2	<p>Calcestruzzo gettato in opera a dosaggio RCK25, con finitura staggiata e lisciata in superficie, armato con rete elettrosaldata 10x 10 filo 5/6 per uno spessore fino a 15 cm. Formazione di cassero di cassonetto per una profondità fino a 15 cm, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (sessantaquattro/10)</p>	m ²	64,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 NP02.6.1	<p align="center">NP02.6 - SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE (SbCap 1575)</p> <p>Massetto in calcestruzzo gettato in opera a dosaggio RCK25, con finitura staggiata e lisciata in superficie, armato con rete elettrosaldata 20x 20 filo 5/6 per uno spessore fino a 15cm. Formazione di cassero di cassetto per una profondità fino a 15 cm, compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (cinquantaquattro/00)</p>	m ²	54,00
Nr. 48 NP02.8.1	<p align="center">NP02.8 - PAVIMENTI PER ESTERNO (SbCap 1577)</p> <p>Riempimento della vasca altezza 10/15 cm mediante ghiaia tonda, lavata, di granulometria pari a 2-8 mm, previa rimozione ghiaia esistente e vegetazione infestante, compreso perimetrazione con profilo di alluminio altezza cm 15, fornitura e posa in opera di geocomposito realizzato con stuoia tridimensionale in filamenti di poliamide, con accoppiati sulle due facce strati filtranti in non tessuto di poliestere, teli fissati in sommità con chiodi sparati o tasselli ad espansione e rondelle in acciaio zincato aventi un diametro di almeno 20 mm, spessore mm 9. Sistemazione finale del terreno circostante, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinquanta/00)</p>	mq	50,00
Nr. 49 NP02.8.2	<p>Opere di sistemazione, ripristino, adattamento degli elementi riferiti ai sottoservizi sotto e sopra il nuovo piano di calpestio del cortile. Riferimento ai colletti di collegamento degli elementi visibili con le nuove e le vecchie quote, eventuali sostituzioni di pozzetti o caditoie durante le lavorazioni, e riparazioni generali determinate dagli scavi per la realizzazione del nuovo piano, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (duemila/00)</p>	a corpo	2'000,00
Nr. 50 NP04.3.3	<p>Fornitura e posa pavimentazione HiSkin® DrainCell, preparata con speciali griglie alveolari in materiale plastico riciclato di spessore 40 mm, idonea come sottofondo e successiva fornitura ed installazione pavimentazione Mosaico Drenante® in colore e granulometria da definire come finitura, garantita 21 anni dalla data di installazione contro crepe, ingiallimento, sbriciolamento, danni da idrocarburi e da gelo; compresi scavo eseguito a mano, spianamento e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi con materiale di scavo depositato entro 1000 m dal luogo di impiego, carico e trasporto a bordo scavo con mezzi meccanici, per reinterro manuale; compreso fornitura e posa di binderi in pietra (serizzo), tipi a sezione 15x15 cm, retti, a raso; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (centottantanove/18)</p>	mq	189,18
Nr. 51 NP02.10.1	<p align="center">NP02.10 - OPERE DA FABBRO (SbCap 1579)</p> <p>Realizzazione di cancello in ferro stessa fattura di quello esistente, realizzato con profilati normali quadri, tondi, angolari, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria. Prezzo per singola anta euro (millecinquecento/00)</p>	a corpo	1'500,00
Nr. 52 NP02.11.2	<p align="center">NP02.11 - OPERE DA VERNICIATORE (SbCap 1580)</p> <p>Extra per verniciatura di profili in ferro decorati con smalto ferromicaceo come da voce 1C.24.340.0010.i euro (cinquecento/00)</p>	a corpo	500,00
Nr. 53 NP02.12.1	<p align="center">NP02.12 - OPERE ACCESSORIE (SbCap 1581)</p> <p>Extra per finitura simil legno delle porte tagliafuoco tipo "Braga" euro (trecento/00)</p>	cadauno	300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP03 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cap 204)			
NP03.1 - CORPI ILLUMINANTI (SbCap 1582)			
Nr. 54 NP03.1.1	Fornitura di apparecchio di illuminazione a sospensione tipo "Classic Street" con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlato bianco caldo euro (ottocentosessanta/24)	cadauno	860,24
Nr. 55 NP03.1.2	Fornitura apparecchio di illuminazione a parete tipo "Classic Street", su staffe di supporto, staffe conteggiate a parte, con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlata bianco caldo euro (seicentosestantacinque/91)	cadauno	675,91
Nr. 56 NP03.1.3	Fornitura apparecchio di illuminazione tipo "Classic Street" motato su palo, palo conteggiato a parte, con sorgente luminosa a LED, temperature del colore correlata bianco caldo euro (settecentotrentasette/35)	cadauno	737,35
NP03.2 - SUPPORTI CORPI ILLUMINANTI (SbCap 1583)			
Nr. 57 NP03.2.1	Fornitura staffe di supporto per apparecchio di illuminazione a parete tipo "Classic Street". euro (quattrocentotrentatre/88)	cadauno	433,88
Nr. 58 NP03.2.2	Fornitura palo in alluminio per apparecchio di illuminazione tipo "Classic Street", altezza 3 m euro (trecentotredici/50)	cadauno	313,50
NP03.3 - AGGIORNAMENTO IMPIANTO E POSA (SbCap 1584)			
Nr. 59 NP03.3.1	Aggiornamento impianto e posa corpi illuminanti euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
NP04 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA (Cap 205)			
NP04.3 - PAVIMENTI (SbCap 1587)			
Nr. 60 NP04.3.2	Formazione in opera di pedana di collegamento trapezoidale formata da profilo angolare a lati uguali in acciaio inossidabile mm 70x70x10 poggiate sul cls di scala e marciapiede esistente in 4 punti di appoggio angolari per consentire il deflusso delle acque piovane nel sottostante pozzo perdente; grigliato in acciaio elettrosaldato tipo "Orsogrill" con zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 altezza mm 30; strato di calpestio con pedana in ecolegno a doghe orizzontali spessore mm 30 euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
NP06 - ARREDO URBANO (Cap 207)			
NP06.1 - GIOCHI FORNITURA (SbCap 1591)			
Nr. 61 NP06.1.1f	Solo fornitura gioco tipo "Villaggio di casette" con pannelli ludici composto da: - 2 casette con tetto, - 2 sedute, - 1 mensola, - 4 oblò, - 1 pannello ludico "ruota smile" composto da un disco rotante con emoticon, - 2 pannelli ludici "ruota labirinto" composto da un disco rotante con pallina, - 1 pallottoliere con 3 palline, - 1 tunnel con ingresso a forma di casetta, - 1 pannello ludico con labirinto, - 1 pannello "casetta" con elementi mobili a forma di fiore, disegni incisi su oblò con pannello trasparente con baffi disegnati, - 1 altalena composta da una ciambella in polietilene, - 1 pannello forato con sagoma di bambino, - 1 pannello con incisioni e sagoma esploratore disegni incisi su oblò con pannello trasparente con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	baffi disegnati, - 1 palo con alberello stilizzato. I montanti, 70 x 70 mm, sono in acciaio galvanizzato verniciato, i coperchi sono in poliammide iniettati, i pannelli colorati sono in HPL spessore 13 mm, i tubi sono in acciaio inox Ø 40 mm. La bulloneria è in acciaio inox protetta da capsule in poliammide antivandalismo. Dim: 5,9 x 2,6 x 1,6m Età uso: 1 - 99 HCL:0 euro (diciannovemilaottocento/66)	pz	19'800,66
Nr. 62 NP06.1.2f	Solo fornitura gioco a molla tipo "Coniglietto". Gioco realizzato con pannelli colorati in hpl spessore 13 mm, seduta in hpl antiscivolo spessore 12,5 mm, impugnature in poliammide e molla in acciaio 35SCD6. Tutta la bulloneria è in acciaio inox ed è protetta da capsule antivandalismo in poliammide. Età uso: 2 - 8 HCL:0,6 euro (millequattrocentottantadue/23)	pz	1'482,23
Nr. 63 NP06.1.3f	Solo fornitura gioco a molla a sponda doppia a forma di tartaruga. I pannelli sono in HPL spessore 13 mm, la molla è in acciaio 35SCD6, la superficie viene trattata dopo la granigliatura di precompressione e rivestita con protezione allo zinco e 2 strati di polvere epossidica di poliestere di 100 micron. Il supporto di sostegno in poliammide rinforzata garantisce una conservazione e una sicurezza eccezionale al sistema. Le impugnature e le staffe per i piedi sono in PVC. Tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio INOX e vengono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 0,66 x 0,40 x 0,79 m Età uso: 2 - 99 HCL:0,6 euro (millecinquecentoundici/07)	pz	1'511,07
NP06.2 - GIOCHI POSA (SbCap 1592)			
Nr. 64 NP06.2.1p	Posa gioco tipo "villaggio cassette" euro (duemilasessantannove/10)	pz	2'069,10
Nr. 65 NP06.2.2p	posa gioco a molla euro (centosettantannove/32)	pz	179,32
NP06.3 - GIOCHI SPESE ACCESSORIE (SbCap 1593)			
Nr. 66 NP06.3.1 trasp	Contributo trasporto giochi euro (ottocentosettantasette/80)	a corpo	877,80
NP06.5 - PANNELLI INFORMATIVI - SEGNALETICA (SbCap 1595)			
Nr. 67 NP06.5.1	Fornitura e posa in opera di n. 1 mappa tattile quadrata, dimensioni pari a 300x300 mm, in alluminio, spessore 6 mm, con relativo leggìo a parete, dimensioni pari a 350x250 mm, in acciaio inox AISI 304 satinato. Nella mappa tattile in alluminio viene riprodotta una planimetria in scala degli edifici e dei luoghi da rappresentare, con eventuale legenda. La lastra con i rilievi, compresi i caratteri in stampatello e Braille, viene realizzata in unico corpo d'alluminio Peraluman spessore 6 mm, il testo in stampatello e in braille, costituiscono corpo unico con la mappa, che non presenta alcuna parte aggiunta perfettamente liscia e piatta. Il carattere è in stampatello maiuscolo (cd. "nero"), larghezza tratto da 0,90 a 1,10 mm e altezza dei caratteri minimo 8 mm. Il carattere braille a 6 punti, presenta l'altezza di 6 mm, larghezza di 3,50 mm, mentre la distanza è di 2,60 mm, diametro dei singoli punti da 0,90 a 1,20 mm, aventi forma conica con cupola superiore arrotondata, così da risultare, unitamente al tipo di verniciatura effettuata, più gradevoli al tatto. Il punto "sei qui" è di colore giallo può avere diametro di 10 - 15 mm e altezza di 2 mm, è lavorato a cupola e ha spessore superiore rispetto a tutto il restante rilievo. La verniciatura ha forte contrasto cromatico così suddivisa: <ul style="list-style-type: none"> • colore del rilievo: prevalentemente bianco ottico, ma può essere richiesto altro colore o anche più colori per il rilievo all'interno della stessa mappa; • colore del fondo: prevalentemente blu scuro, ma si può sostituire il blu con altro colore di uguale 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>intensità; La mappa tattile è resistente alle temperature da -20°C a +250°C senza evidenti degradazioni, alla nebbia salina oltre 400 ore a scheggiatura e graffiatura; grado di adesione GT1-GT2 secondo DIN 53151, presenta un grado di lavabilità da graffiti prodotti da pennarello tipo UNIPOSCA e da vernici all'acqua. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Mappa tattile validata da I.N.M.A.C.I., da posizionare nella parete laterale del passaggio al cortile. Fornitura e posa di n. 1 pannelli segnaletici con relativa grafica da approntare a cura della D.L. e realizzazione stampa a cura dell'appaltatore, da posizionare in punti strategici del cortile a discrezione della D.L. Fornitura e posa di logo del Comune cm 30x30 stampato su vetro infrangibile da posizionare nella parete laterale del passaggio al cortile. euro (quattromilacinquecento/00)</p> <p style="text-align: center;">NP06.6 - SEDUTE (SbCap 1596)</p>	a corpo	4'500,00
Nr. 68 NP06.6.2	<p>Sedute in legno di Latifoglia Rovere o Esotico 1° scelta, spessore 32 mm., piallati calibrati anti scheggia, finiti con vernice trasparente atossica a base acqua pigmentata anti UV • Supporti in lamiera in acciaio S235JR sagomato con tecnologia Laser CNC, finito con verniciatura in cabina di essiccazione alla temperatura di 220°C con polveri termoindurenti nei colori Grigio RAL 7022 o colori a scelta tabella RAL • Bulloneria ad innesto a scomparsa • Basamento in monoblocco di conglomerato cementizio ad alta resistenza, gettato con impasto di cemento bianco 4.25 con graniglia selezionata e micro fibre strutturali perfettamente vibrato e armato in stampo EPS, completo di inserti a incasso filettati per il sollevamento e la messa in opera con tappi di chiusura in PVC, superficie liscia, trattata con due stese di isolante trasparente anti grafite cm 280x50x83 con schienale euro (milleseicentocinque/12)</p>	cadauno	1'605,12
Nr. 69 NP06.6.3	<p>idem c.s. ...trasparente anti grafite cm 280x50x83 euro (milletrecentoquattro/16)</p>	cadauno	1'304,16
Nr. 70 NP06.6.4	<p>idem c.s. ...trasparente anti grafite cm 490x50x45/83 euro (duemilaquattrocentocinquantasette/84)</p>	cadauno	2'457,84
Nr. 71 NP06.6.5	<p>idem c.s. ...trasparente anti grafite cm 600x50x45/83 euro (duemilanovecentonove/28)</p> <p style="text-align: center;">NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) (SpCap 19) 1U.04 - OPERE STRADALI (Cap 72) 1U.04.110 - MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI (SbCap 718)</p>	cadauno	2'909,28
Nr. 72 1U.04.110.00 20.a	<p>Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: - con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (uno/14)</p> <p style="text-align: center;">MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) (SpCap 20) 1C.13.300 - DRENAGGI (SbCap 258)</p>	m ²	1,14
Nr. 73 1C.13.300.00 20.a	<p>Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m² euro (uno/11)</p>	m ²	1,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
OPERE EDILI (SpCap 21) CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI (Cap 209)			
Nr. 74 NP-scala larice	SCALINI IN LEGNAME - LARICE Formazione di alzate e pedate in tavole di legno di larice (pedata da 30 a 80 cm, alzate da 8 a 17 cm) compresi tavole di legno dello spessore di cm 3-5, picchetti per il fissaggio a terra del tavolato, chioderie e ferramenta necessarie. Nel prezzo è compresa la realizzazione dei gradini, i riporti sul retro delle stesse, modellazione delle scarpate di raccordo e quant'altro necessari per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 75 NP-scala- rampa larice	SCALINI IN LEGNAME - LARICE Formazione di bordo rampa e pianerotto in tavole di legno di larice (altezze variabili da 10 a 20 cm) compresi tavole di legno dello spessore di cm 3-5, di andamento rettilineo o curvilineo, orizzontale o inclinato, compresi picchetti per il fissaggio a terra del tavolato, chioderie e ferramenta necessarie. Nel prezzo è compresa la realizzazione della bordatura delle rampe, i riporti sul retro delle stesse, modellazione delle scarpate di raccordo e quant'altro necessari per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (trentatre/70)	ml	33,70
OPERE STRADALI (SpCap 22) LAVORI VARI (Cap 210)			
Nr. 76 NP- parapetto_ te rra	PARAPETTO SCALA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO Fornitura e posa di parapetto in legno di larice. Ogni tornito deve essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di legno giovane (alburno). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La staccionata in linea generale sarà costituita da montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 110 cm fuori terra, posti ad un interasse di 100 cm, un corrimano circolare di diametro 50-60 mm in acciaio verniciato con vernice ferromicacea su indicazione della D.L., passante in foro ricavato sui montanti della palizzata, della lunghezza di 700 cm. Il collegamento con il terreno verrà realizzato mediante bulbo di conglomerato cementizio dosato a 200 kg/mc di cemento R 325 delle dimensioni indicative di 60x60x60 cm nel quale dovrà essere posto un tubo in PVC di diametro interno minimo di 140 mm lungo almeno 80 cm e poggiante direttamente su un letto di sabbia. Il fissaggio del montante nel foro avverrà con sabbia mista a cemento e con la sigillatura superficiale con una corona di malta. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della staccionata ed al collegamento al terreno. euro (settantauno/86) Grandate, 03/05/2024 <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Andrea Pirolo</p> <p style="text-align: center;">----- -----</p>	m	71,86